令和7年度以降　企画提案型搬出間伐等促進事業　対象団地一覧

（公社）長野県林業公社
（公表日：令和8年2月6日）

管　内	市町村	旧市町村	団地名		樹種	植栽年度	林齢（R7時点）	代表的な林班等			面積（概数）（ha）	林況（森林簿情報）			想定作業システム	作業道開設延長（概数）（m）	作業道補修延長（概数）（m）	備考（制限林等）	企画提案による契約状況 搬出間伐の実施状況
								林班	小班	施業番号		地位	樹高（m）	林分材積（m3）					
佐久	小諸市		456	筒井沢	カラマツ	S60,61,62	39,40,41	27	い	1イ	16.07	1,2	23	3376	車両系（ウインチ付きグラップル）	500			
佐久	佐久市	臼田町	32	葭ノ入	カラマツ	S42	59	1069	い	3	5.00	2	27	1,670	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,400		国定3	
佐久	佐久市	臼田町	220	広川原	ヒノキ	S51,S52	49,50	1085	い	8	9.88	2	19	2,770	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,000		国定3	
佐久	佐久穂町	佐久町	56	余地	カラマツ	S43,S44	57,58	10	い	31	7.65	2	26	2,516	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	700			
佐久	佐久穂町	佐久町	236	芝目	カラマツ	S52,S53,S54	47,48,49	15	ほ	1イ	16.43	2	23	4,837	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,800		一部保安林	企画提案者：南佐久北部森林組合 R7：搬出間伐 5.97ha
佐久	立科町		5019	大石	カラマツ	S38	63	36	は	6	2.03	2	27	691	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	400			
佐久	立科町		568	古和清水	カラマツ	H2	36	34	い	3ホ	1.27	2	19	291	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,900			
					ヒノキ	H2	36	34	い	3ニ	1.43	2	15	259					
佐久	立科町		5030	古和清水	カラマツ	S38,S43	58,63	34	い	3イ	2.45	2	27	830	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)				
					スギ	S40	61	34	い	10	0.05	2	27	22					
					アカマツ	S41,S45	56,57	34	い	8イ	4.19	2	21	943					
計			8団地																
上小	長和町	長門町	5082	大沢	カラマツ	S42	59	39	い	8	7.90	2	27	2,700	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	700			企画提案者：信州上小森林組合 R7：搬出間伐 6.50ha
上小	長和町	長門町	303	宮ノ上	カラマツ	S56,S57,S58	43,44,45	55	と	5	3.71	2	23	1,010	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	600		保安林	
上小	長和町	長門町	304		ヒノキ	S56,S57,S59	43,44,45	56	と	7	13.53	2	18	3,259					
計			2団地																
上伊那	伊那市	長谷村	244	杉島	カラマツ	S53,S54,S55	46,47,48	2129	は	1イ	31.63	2	24	7,833	車両系（ウインチ付きグラップル）	1,000	500		
上伊那	伊那市	高遠町	109	もみ沢	カラマツ	S46,S48,S49	52,53,55	1148	ろ	1イ	10.78	2	20	20,402	車両系（ウインチ付きグラップル）	200		保安林	
計			2団地																
下伊那	飯田市	南信濃村	131	瀬戸	スギ	S47	54	2036	は	1イ	6.64	2	26	2,098	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,000		保安林	
下伊那	飯田市	南信濃村	260	長久保	ヒノキ	S53,S54	47,48	2078	ろ	4	12.26	2	18	2,642	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	500			
下伊那	飯田市	南信濃村	193	つつみ	ヒノキ	S50,S51	50,51	2124	は	5イ	10.57	2	19	2,418	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	800			
下伊那	飯田市	南信濃村	175	ヒカケ	ヒノキ	S49,S54	47,52	2041	い	5イ	8.30	2	19	2,037	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	300			
下伊那	飯田市	南信濃村	287	小嵐山	ヒノキ	S55	46	2129	ろ	9イ	18.36	2	18	3,800	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	900			企画提案者：飯伊森林組合 R5：搬出間伐 3.27ha
					スギ	S55	45	2129	に	1ホ	0.31	2	26	97					
下伊那	飯田市	南信濃村	103	七久保	ヒノキ	S46,47	54,55	2072	は	2イ	5.00	2	20	2,024	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	200			企画提案者：飯伊森林組合 R7：搬出間伐 3.86ha
下伊那	飯田市	南信濃村	585	七久保3	ヒノキ	H3,H5	33,35	2072	に	2イ	6.38	2	15	985	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)				
下伊那	阿南町		151	久一山	ヒノキ	S48,S49,S50	51,52,53	55	ろ	2	9.62	2	19	2,192	本架線				
下伊那	阿南町		209	木下山（小谷山2）	ヒノキ	S51,S52,S53	48,49,50	71	は	6イ	9.81	2	19	2,193	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	900			
下伊那	阿南町		345ハ	心川（熊谷山）	ヒノキ	S57	44	58	ろ	1イ	4.96	2	16	942	車両系（ウインチ付きグラップル）	800			
下伊那	阿南町		345ニ	心川（中島山）	ヒノキ	S58	43	58	ろ	2	2.90	2	18	577	車両系（ウインチ付きグラップル）	400			
下伊那	根羽村		5133	藤久井戸畑山	スギ	S42,S53	48,59	31	ろ	1イ	25.71	2	25	10,095	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,000		保安林	
下伊那	根羽村		237	アラノ廻し3	ヒノキ	S55,S56,S57	44,45,46	35	に	2イ	39.37	2	18	8,260	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,400		国定3	
下伊那	根羽村		47	西の平	ヒノキ	S55	46	61	ろ	3	13.12	2	19	3,506	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	2,500			
					スギ	S42,S43,S44	57,58,59	61	ろ	4	6.45	2	25	2,595					
下伊那	根羽村		280	西の平2	ヒノキ	S59	42	62	に	5ニ	11.46	2	16	2,177	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,000			企画提案者：根羽村森林組合 R7：搬出間伐 1.35ha
下伊那	大鹿村		123	西山3	カラマツ	S46	55	91	に	2イ	13.86	2	26	3,674	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	2,000			
計			16団地																
木曽	南木曽町		283	袖山	ヒノキ	S52,S53,S54	48,49,50	26	ろ	13イ	11.86	2	19	2,549	車両系（ウインチ付きグラップル）	800			
木曽	南木曽町		329	袖山3	ヒノキ	S56,S57,S58	43,44,45	26	い	8イ	29.26	2	17	5,726	車両系（ウインチ付きグラップル）	1,500			
木曽	木祖村		183	大笹沢	カラマツ	S50	51	48	ほ	6イ	14.83	2	21	3,577	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	2,000		砂防指定地	
木曽	木祖村		206	カヤノ沢	カラマツ	S51,S52	49,50	22	に	3イ	31.30	2	23	6,861	車両系（ウインチ付きグラップル）	1,400		砂防指定地	
木曽	木曽町	三岳村	5037	畑中山	カラマツ	S39	62	3063	に	3イ	3.16	3	24	658	車両系（ウインチ付きグラップル）	550			
木曽	木曽町	日義村	5056	東山	カラマツ	S39	62	1030	ほ	2ロ	4.92	2	29	1,491	車両系（ウインチ付きグラップル）	380			
計			6団地																
松本	松本	安曇村	45	ジゴク谷	カラマツ	S42,S43,S45	57,58,59	3046	い	6	30.03	2	26	8,259	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	800		砂防指定地	
松本	松本	奈川村	460	奈良尾沢	カラマツ	S61,S62,S63,H元,H2,H3	35,36,37,38,39,40	2046	ほ	1ロ	39.00	2	20	7,368	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,500			
計			2団地																
北安曇	大町市		81	黒沢	カラマツ	S45,S48,S49	52,53,56	58	に	1ロ	23.02	3	20	3,987	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	800	300		
					ヒノキ	S45,S46,S47,S48,S49	52,53,54,55,56	59	ろ	1イ	39.32	3	15	4,209					
					スギ	S45	56	58	は	1ロ	1.38	3	23	393					
北安曇	大町市	美麻村	265	大倉	スギ	S54,S55,S56	45,46,47	2055	い	1イ	17.71	3	20	4,422	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,200			
					ヒノキ	S55	46	2055	い	1ロ	0.83	3	15	74					
北安曇	大町市		290	霊松寺	ヒノキ	S56,S57,S58	43,44,45	97	と	10	5.55	3	15	476	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,600	200		企画提案者：北アルプス森林組合 R5：搬出間伐3.60ha R6：搬出間伐5.95ha
					スギ	S56,S57	44,45	97	と	7イ	10.01	3	20	2,417					
北安曇	大町市		248	北山	ヒノキ	S53,S54	47,48	76	い	5	9.75	3	15	893	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	1,000	300		
					スギ	S53,S54	47,48	76	い	2	6.16	3	20	1,598					
北安曇	大町市		178	大沢寺	ヒノキ	S51,52,53	48,49,50	39	ろ	4イ	12.51	3	18	1,242	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	2,000			企画提案者：北アルプス森林組合 R7-R8:搬出間伐　実施中
					スギ	S51	50	39	ろ	4ロ	0.94	3	22	253					
北安曇	大町市	美麻村	507	新行山	スギ	S62	39	2023	ろ	3イ	7.97	3	19	2,015	架線系(ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ)	700			
計			6団地																
長野	長野市	戸隠村	20	釜岩	カラマツ	S43,S44,S48	53,57,58	3042	に	8	16.49	2	23	4,247	車両系（ウインチ付きグラップル）	1,400		国立2	
					スギ	S48	53	3042	に	10	3.15	2	24	1,440					
長野	長野市	戸隠村	513	入荒倉	スギ	S63	38	3081	は	1イ	9.11	2	19	2,718	車両系（ウインチ付きグラップル）	600		国立2	企画提案者：宮澤木材産業株式会社 R7：搬出間伐 1.92ha
長野	長野市	大岡村	63	たら原	カラマツ	S44,S46	55,57	1016	ろ	1	11.60	2	26	3,111	車両系（ウインチ付きグラップル）	600		保安林	
長野	長野市	戸隠村	416	掛札	スギ	S59,S60	41,42	3085	は	1	17.25	2	20	6,185	車両系（ウインチ付きグラップル）	1,000		保安林,国立3	
長野	長野市	戸隠村	64	横川	カラマツ	S43,S44	57,58	3020	は	1ロ	3.12	2	26	863	車両系（ウインチ付きグラップル）	950		保安林	
					スギ	S43,S44,S45,S49,S50	51,52,56 57,58	3020	ろ	5	10.17	2	23	3,775					
長野	長野市	鬼無里村	78	土倉	スギ	S45,S46,S47	54,55,56	4076	い	2イ	11.83	2	23	5,513	車両系（ウインチ付きグラップル）	800		保安林	
計			6団地																
合計			48団地																